

CAIET DE SARCINI

pentru oferta de prețuri

08 octombrie 2024

mun. Chișinău

1. Autoritatea contractantă
2. Organizatorul procedurii de achiziții
3. Obiectul achiziției
4. Cod CPV: 45000000-7

Direcția generală finanțe a CMC
Direcția generală finanțe a CMC
Lucrări de reparații curente a birourilor

Lista cu cantitățile de lucrări:

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1 Cabinetul 19		
		1.1.1. Peretii		
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare pe alocuri	m2	13.40
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Antimușegai" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7.50
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13.40
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	13.40
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pe alocuri)	m2	13.40
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.40
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26.80
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1.5, vopsire de 3 ori)	m2	26.80
		1.1.2. Pardoseli		
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11.40
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	8.20
11	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	8.20
		1.1.3. Timplarie		
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2.64
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2	0.85
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2.64
15	CG01A	Strat suport sub pervaz executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1.02

16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 600mm	m	1.70
		1.1.4. Reparatia glafurilor la ferestre		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	2.70
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 20mm)	m2	2.70
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.70
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.70
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.70
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.70
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1.5, vopsire de 3 ori)	m2	2.70
		1.1.5. Electricitate		
24	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	2.00
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00
26	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12.00
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12.00
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	20.00
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	30.00
30	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	50.00
31	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	2.00
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00
33	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5.00
		1.2. Cabinetul 18		
		1.2.1. Tavan		
34	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC etc.	m2	11.60
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11.60

36	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m	m2	11.60
		1.2.2. Peretii		
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare pe alocuri	m2	15.50
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Antimucegai" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11.00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.50
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	15.50
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pe alocuri)	m2	15.50
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38.80
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1.5, vopsire de 3 ori)	m2	38.50
		1.2.3. Pardoseli		
44	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14.00
45	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	11.70
46	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11.70
47	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11.70
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Antimucegai" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11.70
49	RpCK02A 1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar	m2	11.70
50	CE30C	Placare din placi tip OSB de 12 mm grosime, K=2, pentru 2 straturi	m2	11.70
51	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	11.70
		1.2.4. Timplarie		
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3.84
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2	1.25
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3.84
55	CG01A	Strat suport sub pervaz executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1.50
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 600mm	m	2.50
		1.2.5. Reparatia glafurilor la ferestre		
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4.90
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 20mm)	m2	4.90
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4.90

60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.90
61	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.90
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.90
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1.5, vopsire de 3 ori)	m2	4.90
		1.2.6. Electricitate		
64	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	1.00
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5.00
66	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12.00
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12.00
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	20.00
69	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	30.00
70	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	50.00
71	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	2.00
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00
73	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5.00
		1.3. Cabinetul 31		
		1.3.1. Tavan		
74	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare pe alocuri	m2	3.50
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.50
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pe alocuri)	m2	3.50
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.50
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.50
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.50
80	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m	m2	17.50

		1.3.2. Peretii si glafuri		
81	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare pe alocuri	m2	14.80
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Antimucegai" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8.00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14.80
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	14.80
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pe alocuri)	m2	14.80
86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.80
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49.50
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1.5, vopsire de 3 ori)	m2	49.50
89	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata refacerii	m2	17.50
		1.3.3. Electricitate		
90	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	3.00
91	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	3.00
92	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	3.00
		1.4. Cabinetul 28		
		1.4.1. Tavan		
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11.70
94	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11.70
95	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m	m2	11.70
		1.4.2. Pereti si glafuri		
96	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46.90
97	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare pe alocuri	m2	46.90
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Antimucegai" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13.80
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46.90
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	46.90
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46.90
102	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti	m2	46.90
		1.4.3. Pardoseli		
103	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16.30

104	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16.30
105	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata refacerii	m2	11.70
		1.4.4. Electricitate		
106	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	2.00
107	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	3.00
108	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	1.00
		1.5. Cabinetul 27		
		1.5.1. Tavan		
109	RpCJ35A	Desfaceri de placi polistiren la tavane	m2	16.20
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16.20
111	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m	m2	16.20
		1.5.2. Peretii si glafuri		
112	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare pe alocuri	m2	15.70
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Antimucegai" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12.00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15.70
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pe alocuri)	m2	15.70
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (pe alocuri)	m2	15.70
117	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15.70
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52.30
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1.5, vopsire de 3 ori)	m2	52.30
120	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata refacerii	m2	16.20
		1.5.3. Electricitate		
121	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	4.00
122	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	8.00
123	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm	buc	4.00
		1.6. Cabinetul 16		
		1.6.1. Timplarie		
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2.32
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2	0.75

126	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive	m2	2.32
127	CG01A	Strat suport sub pervaz executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0.90
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 600mm	m	1.50
1.6.2. Reparatia glafurilor la ferestre				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	2.80
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 20mm)	m2	2.80
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.80
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.80
133	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.80
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.80
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (K=1.5, vopsire de 3 ori)	m2	2.80
1.7. Lucrari diverse				
136	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (materiale si deseuri)	t	2.80
137	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	1.00
138	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1.00

4. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor vor fi stabilite în contract.

5. Oferta se prezintă până la data de **18 octombrie 2024** pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 57, A

6. Relații de contact: Ana Radenco bir.24, tel. 022 240 516.

Șef al Direcției

Olesea PȘENIȚCHI